

Tisková zpráva

Název akce:	II/280 Libáň – Kopidlno – II. etapa, 1. část
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Jedná se o silnici II. tř., která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. Stávající tloušťka vozovky je nevyhovující. Stávající šířkové parametry vozovky se pohybují v rozmezí od 6,5 do 7,5 m. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu mezi obcemi Kopidlno a Ledkov a prochází intravilánem obce Ledkov.

Začátek stavby se nachází před obcí Ledkov v provozním staničení km 22,440. Konec stavby se nachází na začátku města Kopidlno v provozním staničení km 24,648. Délka stavby je 2,208 km. Návrh rekonstrukce komunikace vychází z diagnostiky vozovky a vyhodnocení PAU. Rekonstrukce komunikace spočívá v provedení krajových sanací konstrukčních vrstev v rozsahu dle PD a v provedení recyklace za studena stávajících a nových vrstev, s následným provedením dvou asfaltových hutněných vrstev. Dále je součástí stavby zpevnění svahu hráze stávajícího rybníku včetně obnovy silničního svodidla, obnova odvodnění komunikace – reprofilace stávajících příkopů, čištění a obnova příčných propustků, včetně opravy zatrubnění hospodářských sjezdů, obnova nezpevněných krajnic, obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

- Objízdná trasa:

Oprava komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena po komunikaci I/32 z Kopidlna na křižovatku se silnicí II/501 před Starým Místem a následně po II/501 do Libáně, dále potom po II/280 do Ledkova.

- Náklady stavby: 31 512 032,84 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: IROP – Integrovaný regionální operační program
- Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2025

- Foto před stavbou:





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

