

Tisková zpráva

Název akce:	III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Jedná se o rekonstrukci úseku silnice III/3165 Doudleby nad Orlicí ve staničení 0,000 - 0,797 km (A 144–A 145) - I. etapa a úseku silnice III/3169 Potštejn ve staničení 1,432 - 3,732 km (A 148–A 145) – II. etapa, v celkové délce 3,092 km v okrese Rychnov nad Kněžnou, k. ú. Vyhnánov a k. ú. Záměl. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá a respektuje stávající stav s nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m. Šířka v intravilánu bude v rozmezí 5,5 – 5,75 m, rozmezí je dáno stávající zástavbou, od které je nutno dodržet bezpečnostní odstup a stávajícím chodníkem. V extravilánu je šířka sjednocena na 5,50 m. V rámci rekonstrukce bude provedena recyklace za studena RS CA podkladních vrstev a následně položeny dvě asfaltové vrstvy. Součástí stavby bude sanace krajů vozovky, zpevnění krajnic, reprofilace příkopů a rekonstrukce stávajících 11 příčných propustků. Přilehlé zatrubněné sjezdy budou plynule napojeny na obnovený kryt vozovky. Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího povrchu komunikace, který je porušen trhlinami, hloubkovou korozí a plošnou deformací vozovky, dochází také k olamování krajů vozovky. Dále je řešeno odvodnění komunikace (vyrovnání příčného sklonu vozovky, reprofilace stávajících příkopů, sanace nezpevněných krajnic). Součástí stavby bude vyztužení násypového tělesa, záchytné zařízení, vodorovné a svislé dopravní značení a kácení stromů s náhradní výsadbou.

V roce 2025 bude realizována 1. etapa od staničení 0,000 - 0,797 km (uzlový bod A 144 po uzlový bod A 145). V roce 2026 bude realizována 2. etapa ve staničení 1,432 - 3,732 km (uzlový bod A 148 po uzlový bod A 145).

- Objízdna trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdna trasa 1. etapy je vedena po silnicích III/3264, II/11, II/14, III/3167. V této době bude uzavřena křižovatka silnic III/3165 x III/3169. Objízdna trasa 2. etapy je vedena po silnicích III/3167 a III/3165. V průběhu druhé etapy bude uzavřen úsek silnice III/3169 ve staničení cca 0, 814 – 3,092 68 km. V této době již nebude uzavřena křižovatka silnic III/3165 x III/3169.

- Náklady stavby: 53 240 000,00 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury
- Zhotovitel: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2025

- Foto před stavbou (4 fotky)

