

Tisková zpráva

Název akce:	III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089
--------------------	--

- Popis stavební akce:

Jedná se o opravu stávající silnice III. třídy 308 13. Začátek řešeného úseku je od křižovatky se silnicí I. třídy I/33 u obce Trotina a končí před mostním objektem evidenční číslo 308 13-2 v obci Rodov. Celková délka řešeného úseku je 1,810 00 km. Komunikace je rozdělena na tři stavební objekty:

- SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00
- SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00
- SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00

V SO 101 dojde k vyfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 40 mm, následně dojde k vizuální prohlídce podkladní asfaltové vrstvy. V případě zjištění trhlin dojde k vyfrézování vytipovaných míst a novému položení podkladní vrstvy v tl. 60 mm. Následně pak dojde celoplošnému položení nové obrusné vrstvy v tl. 40 mm. Komunikace bude nově doplněna novým vodorovným a svislým dopravním značením včetně směrových sloupků. Stávající příčný propustek bude kompletně obnoven.

V SO 102 dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 30 mm, následně dojde k vizuální prohlídce podkladních asfaltových vrstev. V případě zjištění poškození podkladních vrstev nebo v místech lokálních propadů dojde k sanaci kompletních konstrukčních vrstev komunikace. Po kompletní výměně konstrukčních vrstev komunikace na vytipovaných místech dojde k celoplošnému položení výztužné geomříže a novému nabalení podkladní asfaltové vrstvy v tl. 60 mm a následně položení nové obrusné vrstvy tl. 40 mm. Účelem této opravy je zesílení stávající konstrukce komunikace. Součástí tohoto je oprava stávajících nefunkčních příčných propustků, reprofilace silničních příkopů, obnova svislého a vodorovného dopravního značení s doplněním směrových sloupků.

V SO 103 dojde pouze v vyfrézování stávající obrusné vrstvy v tl. 40 mm, provedení vizuální prohlídky podkladní asfaltové vrstvy a v případě zjištění poruch v podkladní vrstvě dojde k odfrézování podkladní vrstvy v tl. 60 mm na vytipovaných místech. Následně dojde k nabalení nové podkladní vrstvy na vytipovaných místech a celoplošnému položení nové obrusné vrstvy v tl. 40 mm. Dále dojde k provedení nového svislého a vodorovného dopravního značení.

- Objízdna trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za provozu nebo za úplné uzavírky. Objízdna trasa je vedena po komunikaci I/33 a III/3089 obousměrně.

- Náklady stavby: 15 970 790,- Kč včetně DPH
- Zdroj financování: SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury
- Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2025

- Foto před stavbou (4 fotky)





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

