



Tisková zpráva

Název akce:	III/32414 Lužec nad Cidlinou
--------------------	-------------------------------------

- Popis stavební akce:

Jedná se rekonstrukci silnice III/32414, která vykazuje množství nerovností a konstrukčních poruch. V úseku provozního staničení km 8,228 – 10,832. Komunikace v zástavbě je navržena v šířce 6,0 m a je po obou stranách doplněna o betonové obruby a vodící proužky. Komunikace v extravilánu je navržena v šířce komunikace 5,5 m + 2 x 0,5m krajnice (kategorie S 6,5/60). V oblouku je rozdělena do několika částí dle způsobu opravy. V rámci stavby se předpokládá rekonstrukce dvojice příčných propustků a to v KM 0,97294, KM 1,61577. Součástí rekonstrukce je i obnova stávajících podélných propustků a napojení stávajících sjezdů v jejich původní konstrukci.

- Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena obousměrně po silnici číslo III/32412 do obce Skochovice a dále po silnici II/324. V rámci výstavby, před zahájením stavby, proběhne i obnova objízdných tras a sice:

číslo silnice	km od	km do	délka (m)
III/32412	0,000	1,500	1.500
III/32414	10,975	11,775	800

V rámci opravy bude provedena obnova stmeleného krytu vozovky s lokální sanací poruch podloží vozovky, dále bude obnoveno odvodnění vozovky = obnova krajnic a reprofilace stávajících příkopů.

- Náklady stavby: 57 438 700,00 cena v Kč včetně DPH
- Zdroj financování: FRR – fond regionálního rozvoje
- Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2025-

2026

- Foto před stavbou (4 ks)





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

