

Tisková zpráva

Název akce:	III/32744 Veselská Lhota – nestabilní silniční těleso v km 0,440 – 0,480
--------------------	---

- Popis stavební akce:

Stávající propustek v km 0,510 silnice III/32744 je zanesen a je ve špatném stavebnětechnickém stavu. V úseku délky 12,0 m došlo k sesuvu svahu a utržení komunikace vlivem zatékání vody do podloží. Příkop po pravé straně silnice III/32744 je zanesen a nefunkční. Vozovka silnice III/32744 bude v nezbytně nutném rozsahu opravena. Propustek bude vybourán a nahrazen novým propustkem DN 600 dl. 8,25m. Propustek začíná vtokovou jámkou o rozměrech 1,0 x 1,0 m a vyústěn šikmým odlážděným čelem do stávajícího příkopu. Podél komunikace bude vybudovaný nový přídlažbový rigol šířky 0,5 m, jenž vede po pravé straně v celé délce úpravy. V místě sjezduje rozšířen na šířku 1,0 m. Voda z přídlažbového rigolu je vyústěna do nových uličních vpustí, které jsou zaústěny do šachet DN 1000. Mezi šachtami Š2 a Š3 je vybudováno retenční potrubí DN 800, délky 30,0 m o objemu 15m³. V šachtě Š2 bude vybudována přepážka, ve které v úrovni dna bude prostup DN 80 pro regulovaný odtok do potrubí DN 300 dl. 10,3 vyústěného do řeky Cidlina. Přepážka bude mít výšku 0,80 m aby bylo umožněno přetékání vody ve výjimečných případech. Na začátku úseku je ukončen přídlažbový rigol uliční vpustí, která je vyvedena do šachty Š1 potrubím DN200 dl. 1,00 m. Z šachty je vyvedeno potrubí DN 400 dl. 8,50 m, které je vyústěno do řeky Cidlina příkopem odlážděným lomovým kamenem a ukončené záhozem. Stávající příkopy budou pročištěny v nezbytně nutném rozsahu. Sesuté zemní těleso bude odtěženo na únosné podloží a provedena drenážní vrstva z drceného kameniva. Na tuto drenážní vrstvu bude provedeno nové zemní těleso včetně jeho napojení na stávající terén pomocí zazubení. Stavba je členěna na následující objekty: SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady, SO 101 – Rekonstrukce a odvodnění silnice III/32744.

- Objízdna trasa:

Objízdna trasa je navržena od uzavřeného úseku silnice III/32744 na křižovatku se silnicí III/32743, dále po silnici III/32743 na křižovatku se silnicí III/28044, následně po silnici III/28044 na křižovatku se silnicí III/32835 a po silnici III/32835 zpět na křižovatku se silnicí III/32744, vše dle přiložené situace dopravně inženýrského opatření.

- Náklady stavby: 4 556 957,03 Kč včetně DPH
- Zdroj financování: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129,
470 01 Česká Lípa

- Termíny provedení stavby:

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2026

- Foto před stavbou:





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

