



Tisková zpráva

Název akce:	III/32438 Stěžery, ulice Zelená
--------------------	--

Popis stavební akce:

Jedná se o změnu dokončené stavby - opravu silnice III. třídy recyklací za studena na místě ve stávající zástavbě a s tím související úpravy ve veřejném prostoru – vyvolaná rekonstrukce sjezdů a chodníků, úprava zeleně, reprofilace silničního příkopu a úprava veřejného osvětlení. Navrhovaná stavba bude sloužit jako stavba dopravní infrastruktury. Jedná se o stavbu – opravu silnice III/32438– ve smyslu ČSN 73 6110 se jedná o sběrnou komunikaci v zastavěném území obce (města) s funkcí dopravně – obslužnou. Chodník je navrhován pro zvýšení bezpečnosti chodců. Rozšíření o podélná stání nabídne komfort pro případné návštěvníky obyvatel v ulici Zelená a zamezí nelegálnímu parkování, tak jak probíhá v současné době.

Délka úpravy úseku silnice III/32438 je 233,99 m dle pracovního staničení. V místopise se jedná o úsek od konce připojovacího úseku autobusové zastávky (č.p. 171) až za konec zastavěného území obce směr Hradec Králové. Začátek opravy navazuje na stavbu „II/324 Stěžery – průtah“. Šířka vozovky v zastavěném území je 6,0 m (mezi silničními obrubami), mimo zastavěné území je vložen střední dělicí ostrůvek a vozovka je tak vychýlena. Ve směru od HK je vychýlení okraje vozovky o cca 3,4 m, ve směru od centra Stěžer je vychýlení okraje vozovky o cca 1,95 m. Jízdní pruhy v přímém úseku mají šířku 2,75 m + vodící proužky šířky 0,25 m. Šířka jízdních pruhů podél dělicího ostrůvku je 3,75 m (výjezd z obce), resp. 4,3 m (vjezd do obce od HK).

Objízdná trasa:

Rekonstrukce komunikace bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa je vedena po silnici II/324 a II/611 pro veškerou dopravu obousměrně. Celková délka objízdné trasy je 3,3 km.

Náklady stavby: 5.066.167,94 Kč vč. DPH

Zdroj financování: FRR-fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje

Zhotovitel: M-SILNICE, M - SILNICE a.s., závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ing. Ondřej Koza, telefon: +420 601 393 141

Termíny provedení stavby: Zahájení: 18.05 2026

Dokončení: 23.08 2026

Termín zahájení a předpokládaný termín uvedení do provozu je uveden v seznamu dopravních staveb na odkazu:

<https://uskhk.eu/stavby/> - Tabulka stavebních akcí na silnicích Královéhradeckého kraje v roce 2026



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.





ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

