

Tisková zpráva po dokončení stavby

Název akce:	III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace, II. úsek
-------------	--

- Popis potřeb, které byly splněním veřejné zakázky naplněny

Cílem předmětné veřejné zakázky bylo pokračování opravy silnice II/29920 v k. ú. Kuks a Stanovice.

Popis předmětu veřejné zakázky

Investiční akce Královéhradeckého kraje spočívala v opravě stávajícího stavebně – technického stavu silnice III/29920 Kuks – Stanovice, II. etapa. Opravovaný úsek navazoval na již zrekonstruovanou část v obci Kuks. Stavba se nachází z podstatné části v extravilánu obce Stanovice. Začátek stavby je ve staničení km 0,431 50 (konec obce Kuks) a končí před mostem ev. č. 29920-01 v obci Stanovice v km 1,485 90. Délka stavby je 1,0544 km. V staničení km 0,431 50 – 0,600 a v staničení 1,295 00 – 1,485 90 byla provedena kompletní výměna podkladních vrstev v tl. 450mm, a sanace aktivní zóny. V staničení 0,600 – 1,295 00 byla provedena recyklace za studena na místě stavby.

Odvodnění komunikace je řešeno vsakovacími příkopy podél komunikace přes nezpevněnou krajnici. Na trase komunikace byly opraveny dva příčné propustky ve staničení km 0,569 a v km 1,303 00. Veškeré dopravní značení bylo obnoveno, svislé dopravní značky byly nahrazeny novými a vodorovné dopravní značení bylo provedeno odolným stříkaným plastem.

Termíny provedení stavby:

Zahájení a dokončení stavebních prací bylo v souladu s uzavřenou SOD.

Datum zahájení Stavby:	20.04.2026
Termín dokončení Stavby:	19.07.2026
Termín pro dokončení Díla:	30.08.2026
Doba realizace Díla:	19 týdnů + 6 týdnů

- Financování veřejné zakázky: FRR – Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- Náklady stavby: **19 957 158,95Kč** vč. DPH
- Zhotovitel stavby: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
- TDS: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**
Ing. Jaroslava Valentová
- Projektant stavby: **M – Projekce s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové**
Ing. Martin Stejskal

- Foto před stavbou







- Foto po dokončení





